

Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1: ДЕМОНТАЖ		
Стены		
зачистка стен от масляной краски(частично)	м ²	8.38
демонтаж настенной плитки	м ²	15.5
Итого стены:	4931 руб.	
Плотницкие работы		
демонтаж дверного блока	шт	2
демонтаж сантехнического шкафа	шт	1
Итого плотницкие работы:	2670 руб.	
Полы		
демонтаж плитки	м ²	0.89
Итого полы:	1867 руб.	
Сантехнические работы		
демонтаж с/т точки (раковина,унитаз)	шт	2
демонтаж водопроводных труб	п.м.	4
демонтаж канализационных труб	п.м.	2
демонтаж ванны	шт	1
Итого сантехнические работы:	3970 руб.	
Электромонтажные работы		
демонтаж люстры, светильника, бра	шт	2
Итого электромонтажные работы:	12378 руб.	
Итого: 1. ДЕМОНТАЖ	12378 руб.	
Монтаж потолков:		
Монтаж натяжного потолка пвх	м ²	1
монтаж багета в кафельную/керамическую плитку	м/п	10.60
Итого монтаж потолков:	15710 руб.	
Монтаж стен:		
выравнивание стен гипсовыми смесями	м ²	23.88
установка маяков	м ²	23.88
заделка штробы	м/п	8
грунтовка стен 1 слой	м ²	23.88
грунтовка бетоноконтактом 1 слой	м ²	23.88
укладка кафельной плитки без подбора	м ²	23.88
подрезка плитки (стены)	м/п	19.84
затирка швов на цементной основе (стены)	м ²	23.88
отверстия в плитке сверло (трубы вода)	шт	4
гидроизоляция по периметру ванны	м/п	3.1
замуровка ванны	шт	1
монтаж ревизионного люка	шт	1
Итого стены:	72389 руб.	
3: УСТРОЙСТВО ПОЛА		
подрезка плитки (пол)	м/п	5.3
затирка швов на цементной основе (пол)	м ²	3.76
укладка плитки из керамогранита	м ²	3.76
заливка самовыравнивающей стяжки	м ²	3.76
грунтовка под стяжку 1 слой	м ²	3.76
гидроизоляция 2 слоя (стеклоизол и пр.)	м ²	3.76
Итого: 3. УСТРОЙСТВО ПОЛА	13796 руб.	
4: ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ		

монтаж двери сантехнического шкафа	шт	1
монтаж сантехнического шкафа из гкл	шт	1
Итого: 4. ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ	7600 руб.	
5. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ		
монтаж труб (полипропилен)	п.м.	12
монтаж труб (канализация пвх)	п.м.	3
установки гребенки в сборе	шт	2
установка крана под гребенку	шт	2
штробление стен под трубы в кирпиче, гипсолите, пеноблоке	м/п	4
монтаж ванны (стоим. превышающая 20,000 руб. установка + 10% от стоимости ванны)	шт	1
монтаж унитаза	шт	1
монтаж раковины	шт	1
монтаж, замена смесителя «елочка»	шт	1
монтаж фильтров грубой очистки	шт	2
монтаж уголка (цанговый крепежный)	шт	11
установка водонагревателя	шт	1
установка кронштейнов	шт	2
монтаж устройства защиты от протечек	комп	1
монтаж гигиенического душа	шт	1
Итого: 5. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	39420 руб.	
6. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		
штробление стен гипсокартонных, гипсолитовых	м	4
укладка открытой проводки	мп	15
установка скрытой электроточки	шт	4
установка светильника встроенного галогенного, точечного	шт	6
Вентилятор+обрт. Клапан в вентил.	шт	2
Итого: 6. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	8810 руб.	
7. Проекты и прочие услуги		
заказ контейнера объемом 4 м.куб.	шт	1
вынос мусора из квартиры	т	1
Итого:7. ПРОЕКТЫ И ПРОЧИЕ УСЛУГИ	12000 руб.	
Итого по смете:		182103 руб.
ОБЩИЙ ИТОГ:		182103 руб.