

Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
<b>1: ДЕМОНТАЖ</b>		
<b>Стены</b>		
зачистка стен от краски(частично)	м²	11.64
демонтаж настенной плитки	м²	8.71
<b>Итого стены:</b>		<b>4157 руб.</b>
<b>Плотницкие работы</b>		
демонтаж сантехнического шкафа	шт	1
<b>Итого плотницкие работы:</b>		<b>1150 руб.</b>
<b>Полы</b>		
демонтаж плинтуса из плитки	м/п	3.14
демонтаж плитки	м²	3.96
<b>Итого полы:</b>		<b>1129 руб.</b>
<b>Сантехнические работы</b>		
демонтаж с/т точки (раковина,унитаз)	шт	2
демонтаж водопроводных труб	п.м.	6
демонтаж канализационных труб	п.м.	1
демонтаж ванны	шт	1
демонтаж смесителя	шт	2
демонтаж полотенцесушителя	шт	1
<b>Итого сантехнические работы:</b>		<b>5390 руб.</b>
<b>Электромонтажные работы</b>		
демонтаж бра	шт	1
демонтаж точки электрической (розетка, выключатель)	шт	1
<b>Итого электромонтажные работы:</b>		<b>620</b>
<b>Итого: 1. ДЕМОНТАЖ</b>		<b>12447 руб.</b>
<b>Монтаж потолков:</b>		
монтаж натяжного потолка пвх	шт	1
<b>Итого монтаж потолков:</b>		<b>12000 руб.</b>
<b>Монтаж стен:</b>		
выравнивание стен гипсовыми смесями по маякам	м²	23.03
установка декор. уголка (перфорированного)	м/п	3.14
заделка штробы	м/п	6
шпатлевка стен 2 слоя	м²	3.44
финишная шпатлевка 2 слоя	м²	3.44
грунтовка стен 1 слой	м²	23.03
грунтовка бетоноконтактом 1 слой	м²	23.03
ошкуривание стен	м²	3.44
окраска стен водоэмульсионной краской в 2 слоя	м²	3.44
поклейка стеклоткани на стену под шпатлевку	м²	3.44
укладка плитки из керамогранита	м²	19.59
подрезка плитки под 45°	м.п.	3.23
подрезка плитки ( стены )	м/п	8.31
затирка швов на цементной основе ( стены )	м²	19.59
отверстия в плитке сверло (трубы вода)	шт	8
монтаж короба для инсталляции	м/п	1.2
гидроизоляция по периметру ванны	м/п	3.2
монтаж ревизионного люка	шт	1
<b>Итого стены:</b>		<b>74509 руб.</b>
<b>3: УСТРОЙСТВО ПОЛА</b>		

подрезка плитки ( пол )	м/п	5.76
затирка швов на цементной основе( пол )	м <sup>2</sup>	3.96
укладка плитки из керамогранита	м <sup>2</sup>	3.96
заливка самовыравнивающей стяжки	м <sup>2</sup>	3.96
грунтовка под стяжку 1 слой	м <sup>2</sup>	3.96
гидроизоляция 2 слоя (стеклоизол и пр.)	м <sup>2</sup>	3.96
<b>Итого: 3. УСТРОЙСТВО ПОЛА</b>	<b>14590 руб.</b>	
<b>4: ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ</b>		
монтаж сантехнического шкафа из гкл	шт	1
<b>Итого: 4. ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ</b>	<b>5200 руб.</b>	
<b>5. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ</b>		
монтаж труб (полипропилен)	п.м.	8
монтаж труб (канализация пвх)	п.м.	1
штробление стен под трубы в бетоне	м/п	6
монтаж ванны (стоим. превышающая 20,000 руб. установка + 10% от стоимости ванны)	шт	1
монтаж унитаза (подвесного на каркасе)	шт	1
монтаж «мойдодыра» с зеркальным шкафом	шт	1
монтаж, замена смесителя «елочка»	шт	2
монтаж уголка 90 градусов	шт	2
монтаж уголка (цанговый крепежный)	шт	6
установка заглушек на трубопроводе	шт	2
установка кронштейнов	шт	2
<b>Итого: 5. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ</b>	<b>36160 руб.</b>	
<b>6. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>		
укладка провода в гофре	мп	4
установка скрытой электроточки	шт	2
установка полотенцесушителя электрического	шт	1
Вентилятор+обрт. Клапан в вентил.	шт	1
<b>Итого: 6. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>	<b>3660 руб.</b>	
	<b>Итого по смете:</b>	<b>158567 руб.</b>
	<b>Скидка 10%</b>	<b>15856 руб.</b>
	<b>ОБЩИЙ ИТОГ:</b>	<b>142710 руб.</b>