

Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
<b>1: ДЕМОНТАЖ</b>		
<b>Стены</b>		
зачистка стен от краски (частично)	м <sup>2</sup>	7.6
демонтаж настенной плитки	м <sup>2</sup>	13.91
<b>Итого стены:</b>	<b>4441 руб.</b>	
<b>Плотницкие работы</b>		
демонтаж дверного блока	шт	1
демонтаж сантехнического шкафа	шт	1
<b>Итого плотницкие работы:</b>	<b>1910 руб.</b>	
<b>Полы</b>		
демонтаж плитки	м <sup>2</sup>	4.16
<b>Итого полы:</b>	<b>873 руб.</b>	
<b>Сантехнические работы</b>		
демонтаж с/г точки (раковина, унитаз)	шт	2
демонтаж водопроводных труб	п.м.	8
демонтаж канализационных труб	п.м.	2
демонтаж ванны	шт	1
демонтаж смесителя	шт	2
<b>Итого сантехнические работы:</b>	<b>5710 руб.</b>	
<b>Итого: 1. ДЕМОНТАЖ</b>	<b>12934 руб.</b>	
<b>Монтаж потолков:</b>		
монтаж натяжного потолка пвх	м <sup>2</sup>	4.16
монтаж электропроводки	м/п	4.00
закладная под конструкции, платформы, светильники	м/п	4.00
монтаж багета в кафельную/керамическую плитку	м/п	8.26
углы более 4-х за шт.	шт	2.00
<b>Итого монтаж потолков:</b>	<b>7698 руб.</b>	
<b>Монтаж стен:</b>		
выравнивание стен гипсовыми смесями по маякам	м <sup>2</sup>	21.51
заделка штробы	м/п	6
грунтовка стен 1 слой	м <sup>2</sup>	21.51
грунтовка бетоноконтактом 1 слой	м <sup>2</sup>	21.51
укладка кафельной плитки без подбора	м <sup>2</sup>	21.51
подрезка плитки ( стены )	м/п	16.5
затирка швов на цементной основе ( стены )	м <sup>2</sup>	21.51
отверстия в плитке сверло (трубы вода)	шт	10
гидроизоляция по периметру ванны	м/п	4.8
замуровка ванны	шт	1
монтаж лючка скрытого ( под покраску, плитку и т д)	шт	1
монтаж ревизионного люка	шт	1
<b>Итого стены:</b>	<b>70047 руб.</b>	
<b>3: УСТРОЙСТВО ПОЛА</b>		
подрезка плитки ( пол )	м/п	5.31
затирка швов на цементной основе ( пол )	м <sup>2</sup>	4.16

укладка плитки из керамогранита	м <sup>2</sup>	4.16
заливка самовыравнивающей стяжки	м <sup>2</sup>	4.16
грунтовка под стяжку 2 слоя	м <sup>2</sup>	4.16
гидроизоляция 2 слоя (стеклоизол и пр.)	м <sup>2</sup>	4.16
<b>Итого: 3. УСТРОЙСТВО ПОЛА</b>	<b>16600 руб.</b>	
<b>4: ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ</b>		
монтаж сантехнического шкафа из гкл	шт	1
<b>Итого: 4. ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ</b>	<b>5200 руб.</b>	
<b>5. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ</b>		
монтаж труб (полипропилен) Рехау	п.м.	12
установки гребенки в сборе	шт	2
штробление стен под трубы в кирпиче, гипсолите, пеноблоке	м/п	3
штробление стен под трубы в бетоне	м/п	3
монтаж ванны (стоим. превышающая 20,000 руб. установка + 10% от стоимости ванны)	шт	1
монтаж унитаза	шт	1
замена, поворот крестовины (унитаз)	шт	1
монтаж «мойдодыра»	шт	1
монтаж, замена смесителя «елочка»	шт	2
монтаж шарового крана, вентиля	шт	2
монтаж уголка (цанговый крепежный)	шт	6
монтаж душевой стойки	шт	1
подключение стиральной машины	шт	1
установка кронштейнов	шт	2
<b>Итого: 5. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ</b>	<b>36090 руб.</b>	
<b>6. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>		
установка скрытой электроточки	шт	4
установка светильника встроенного галогенного, точечного	шт	4
установка полотенцесушителя электрического	шт	1
Вентилятор+обрт. Клапан в вентил.	шт	1
<b>Итого: 6. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>	<b>6030 руб.</b>	
<b>7. Проекты и прочие услуги</b>		
вынос мусора из квартиры	т	1
<b>Итого:7. ПРОЕКТЫ И ПРОЧИЕ УСЛУГИ</b>	<b>4000 руб.</b>	
	<b>Итого по смете:</b>	<b>158601 руб.</b>
	<b>ОБЩИЙ ИТОГ:</b>	<b>158601 руб.</b>