

Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
<b>1: ДЕМОНТАЖ</b>		
<b>Стены</b>		
демонтаж старых обоев	м <sup>2</sup>	7.31
демонтаж настенной плитки	м <sup>2</sup>	11.91
<b>Итого стены:</b>	<b>3122 руб.</b>	
<b>Плотницкие работы</b>		
демонтаж дверного блока	шт	2
демонтаж сантехнического шкафа	шт	1
<b>Итого плотницкие работы:</b>	<b>2670 руб.</b>	
<b>Полы</b>		
демонтаж плитки	м <sup>2</sup>	2.82
<b>Итого полы:</b>	<b>592 руб.</b>	
<b>Потолки</b>		
демонтаж плитки из полистирола	м <sup>2</sup>	0.8
<b>Итого потолки:</b>	<b>76 руб.</b>	
<b>Сантехнические работы</b>		
демонтаж с/т точки (раковина, унитаза)	шт	2
демонтаж водопроводных труб	п.м.	6
демонтаж канализационных труб	п.м.	3
демонтаж ванны	шт	1
<b>Итого сантехнические работы:</b>	<b>4880 руб.</b>	
<b>Электромонтажные работы</b>		
демонтаж люстры, светильника, бра	шт	2
<b>Итого электромонтажные работы:</b>	<b>620 руб.</b>	
<b>Итого: 1. ДЕМОНТАЖ</b>	<b>11960 руб.</b>	
<b>Монтаж потолков:</b>		
монтаж реечных потолков	м <sup>2</sup>	2.82
<b>Итого монтаж потолков:</b>	<b>3102 руб.</b>	
<b>Монтаж стен:</b>		
грунтовка стен 1 слой	м <sup>2</sup>	19.22
укладка кафельной плитки без подбора	м <sup>2</sup>	19.22
подрезка плитки ( стены )	м/п	13.8
затирка швов на цементной основе ( стены )	м <sup>2</sup>	19.22
монтаж экрана под ванну	шт	1
отверстия в плитке сверло (трубы вода)	шт	8
гидроизоляция по периметру ванны	м/п	2.9
<b>Итого стены:</b>	<b>42444 руб.</b>	
<b>3: УСТРОЙСТВО ПОЛА</b>		
подрезка плитки ( пол )	м/п	4.7
затирка швов на цементной основе ( пол )	м <sup>2</sup>	2.82
укладка плитки из керамогранита	м <sup>2</sup>	2.82
заливка самовыравнивающей стяжки	м <sup>2</sup>	2.82
грунтовка под стяжку 1 слой	м <sup>2</sup>	2.82
гидроизоляция 2 слоя (стеклоизол и пр.)	м <sup>2</sup>	2.82
<b>Итого: 3. УСТРОЙСТВО ПОЛА</b>	<b>10593 руб.</b>	
<b>5. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ</b>		

монтаж труб (полипропилен)	п.м.	12
монтаж труб (канализация пвх)	п.м.	3
установки гребенки в сборе	шт	2
установка крана под гребенку	шт	2
монтаж ванны (стоим. превышающая 20,000 руб. установка + 10% от стоимости ванны)	шт	1
монтаж унитаза	шт	1
монтаж раковины	шт	1
монтаж полотенцесушителя	шт	1
монтаж, замена смесителя «елочка»	шт	2
монтаж фильтров грубой очистки	шт	2
монтаж уголка (цанговый крепежный)	шт	8
установка кронштейнов	шт	2
<b>Итого: 5. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ</b>	<b>29990 руб.</b>	
<b>6. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>		
укладка провода в гофре	мп	10
установка скрытой электроточки	шт	1
установка бра (без сборки)	шт	2
Вентилятор+обрт. Клапан в вентил.	шт	2
<b>Итого: 6. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>	<b>4690 руб.</b>	
	<b>Итого по смете:</b>	<b>110381 руб.</b>
	<b>ОБЩИЙ ИТОГ:</b>	<b>110381 руб.</b>